Ведомость рабочих чертежей основного комплекта

Лист	Наименование	Примечание
1	Общие данные	
2	Структурная схема подключения оборудования систем СПС и СОУЭ	
3	Электрические схемы подключения оборудования систем СПС и СОУЭ	
4	Функциональная схема. Схема расстановки оборудования в шкафах	
5	План расстановки оборудования СПС	
6	План расстановки оборудования СОУЭ	
7	План помещений с организацией ЗКПС	
8	Алгоритм работы систем СППЗ и таблица адресации ЗКПС	

Ведомость ссылочных и прилагаемых документов

Обозначение	Наименование	Примечание
№123-ФЗ	"Технический регламент о требованиях пожарной	
	безопасности" (Федеральный закон)	
СП 3.13130.2009	"Системы противопожарной защиты. Система оповещения	
	и управления эвакуацией людей при пожаре"	
СП 484.1311500.2020	"Системы противопожарной защиты. Системы пожарной	
	сигнализации и автоматизация систем противопожарной	
	защиты. Нормы и правила проектирования."	
СП 6.13130.2021	"Системы противопожарной защиты. Электрооборудование.	
	Требования пожарной безопасности."	
ГОСТ 31565-2012	"Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности."	
РД 78.143-92	"Руководящий документ. Системы и комплексы охранной	
	сигнализации. Нормы проектирования"	
РД 78.36.002-99	ГУВО МВД России. Технические средства систем	
	безопасности объектов. Обозначения условные	
	графические элементов систем.	
ПУЭ ред.7	Правила устройства электроустановок.	
	Прилагаемые документы	
1635-16/23-ПС.СО	Спецификация оборудования и материалов	

Условные обозначения

Наименование	Код	Обозначение
Контроллер двухпроводной линии "С2000-КДЛ-2И исп.01"	ARK	
Источник резервного питания "РИП-24 исп.11"	UZ	
Блок разветвительно-изолирующий "БРИЗ"		БРИЗ
Извещатель пожарный дымовой адресный "ДИП-34-04"	BTH	
Извещатель пожарный ручной адресный ИПР-513-3АМ исп.01	BTM	
Оповещатель пожарный звуковой "ПКИ-2"	BIAS	
Оповещатель световой "Выход" "Молния-24"	BIAL	
Оповещатель световой "Направление движения" "Молния-24"	BIAL	
Кабельная линия системы пожарной сигнализации		
Кабельная линия системы оповещения о пожаре		
Коробка соединительная		

Технические решения, принятые в проекте, соответствуют требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории РФ, а также исходным данным и обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта при соблюдении предусмотренных рабочими чертежами мероприятий.

Главный инженер проекта Лупаносов В.В.

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	1635-16/23-ПС		
						Помещения склада сырья (литер 44) ООО "Шахтинская керамика" по адресу: г. Шахты, пер. Доронина, 2Б		
Разработал		Лупаносов				Система пожарной сигнализации. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре	Стадия	Лист	Листов
Проверил		Лупаносов					Р	1	7
						Общие данные	ИП Лупаносов В.В. Допуск СРО-П-181-25022013 www.fireburo.ru (863)256-60-56		
ГИП		Лупаносов							

Формат А3